

**RECICLAJE HOTEL ALCIÓN**

Nº	RUBROS Y SUBRUBROS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL SUBRUBRO	APORTES SOCIALES
<b>I) .- EMPRESA</b>				<b>U\$S</b>	<b>682.127</b>	<b>183.189</b>
1.00	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA	GLOBAL	1	12.088	12.088	5.304
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS (en sala de eventos)	M3	41	15	615	427
3.00	DEMOLICIONES					
	3.01.- DEMOLICIONES Y RETIROS DE INSTALACIONES EN HABITACIONES	M3	274	6	1.644	1.181
	3.02.- RETIRO DE REVESTIMIENTOS DE PISOS EN BAÑOS	M3	502	6	3.012	1.181
	3.03.- RETIRO DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES EN BAÑOS	M3	1.372	6	8.232	1.181
4.00	FUNDACIONES (en sala de eventos)	GLOBAL	1	12.783	12.783	4.160
5.00	CONTRAPISOS					
	5.01.- SOBRE TIERRA ESPESOR VARIABLE (en sala de eventos)	M2	621	26	16.146	1.055
	5.02.- SOBRE LOSA EN SECTOR DE AMPLIACIONES DE HABITACIONES	M2	170	30	5.100	994
	5.03.- SOBRE LOSA EN BAÑOS DE HABITACIONES	M2	502	20	10.040	2.936
	5.04.- MASA NIVELADORA PARA RECIBIR PISOS	M2	1.159	7	8.113	0
6.00	MAMPOSTERÍA					
	6.01.- TICHOLLO 8X25X25	M2	575	26	14.950	4.263
	6.02.- TICHOLLO 12X25X25	M2	470	29	13.630	4.038
7.00	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES					
	7.01.- AZOTEA COMPLETA	M2	903	160	144.480	37.181
	7.02.- IMPERMEABILIZACION PRIMERAS HILADAS (sala de eventos)	ML	70	10	700	208
	7.03.- ARENA Y PORTLAND CON HIDROFUGO (en sala de eventos)	M2	458	22	10.076	3.793
	7.04.- ARENA Y PORTLAND CON HIDROFUGO EN PISOS DE BAÑOS Y PAREDES DE DUCHAS	M2	1.224	34	41.616	18.595
8.00	PISOS Y ZOCALOS					
	8.01.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN BAÑOS HABITACIONES	M2	552	40	22.080	5.543
	8.02.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO	M2	930	42	39.060	0
	8.03.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCALOS DE VINILICO	GLOBAL	1	16.119	16.119	0
9.00	REVOQUES					
	9.01.- REVOQUE TERCIADO SOBRE MUROS INTERIORES	M2	575	20	11.500	4.551
	9.02.- REVOQUE BAJO REVESTIMIENTOS NUEVOS EN BAÑOS	M2	1.608	16	25.728	10.057
10.00	REVESTIMIENTOS					
	10.01.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN BAÑOS	M2	1.608	42	67.536	18.872
11.00	YESO					
	11.01.- CIELORRASO DESCENDIDO DE YESO	M2	1.262	44	55.528	9.744
	11.02.- TABIQUES SEPARATIVOS DE HABITACIONES NUEVAS	M2	176	88	15.488	2.718
12.00	VARIOS					
	12.01.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑOS	U	84	31	2.604	399
	12.02.- SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS	U	84	317	26.628	0
	12.03.- COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE DISCAPACITADOS	GLOBAL	1	95	95	47
	12.04.- COLOCACIÓN DE ABERTURAS	M2	164	35	5.740	2.222
	12.05.- COLOCACIÓN DE MESADAS DE BAÑOS	M2	50	38	1.900	861
	12.06.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDONES DE ALUMINIO EN DUCHAS	ML	120	11	1.320	410
	12.07.- PERFORACIONES A MAQUINA EN LOSAS PARA CAÑERÍAS	GLOBAL	1	20.252	20.252	8.280
13.00	AYUDA A SUBCONTRATOS	GLOBAL	1	67.324	67.324	32.990
<b>II) .- SUBCONTRATOS</b>				<b>U\$S</b>	<b>1.548.765</b>	<b>234.721</b>
14.00	DEMOLICIÓN CUBIERTA DE TEJA EXISTENTE	GLOBAL	1	26.163	26.163	5.791
15.00	MESADAS DE GRANITO	U	100	84	8.400	0
16.00	INSTALACIÓN SANITARIA	GLOBAL	1	282.167	282.167	68.767
17.00	ELEMENTOS CONTRA INCENDIO	GLOBAL	1	1.678	1.678	0
18.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GLOBAL	1	241.563	241.563	23.647
19.00	INSTALACIÓN DE AUDIO	GLOBAL	1	9.322	9.322	0
20.00	INSTALACIÓN DE TV CABLE	GLOBAL	1	1.272	1.272	0
21.00	CERRADURAS ELECTRONICAS	U	100	336	33.600	0
22.00	ACERO INOXIDABLE	GLOBAL	1	1.503	1.503	0
23.00	CARPINTERIA	GLOBAL	1	27.967	27.967	0
24.00	ABERTURAS DE ALUMINIO	GLOBAL	1	110.923	110.923	0
25.00	TERMICO (agua caliente, aire acondicionado, ventilación, sistema solar, etc)	GLOBAL	1	411.450	411.450	0
26.00	PINTURA	GLOBAL	1	229.364	229.364	76.194
27.00	ESPEJOS	GLOBAL	1	5.593	5.593	0
28.00	PULIDO Y RECUPERACIÓN DE PISOS Y ZOCALOS	M2	831	149	123.819	60.322
29.00	GENERADOR	GLOBAL	1	27.967	27.967	0
30.00	TASA DE CONEXIÓN Y CARGA DE UTE	GLOBAL	1	6.014	6.014	0
<b>SUBTOTAL I) + II)</b>				<b>U\$S</b>	<b>2.230.892</b>	<b>417.910</b>
31.00	COSTOS INDIRECTOS	GLOBAL	1	387.156	387.156	91.742
	Prevencionista, Emergencia móvil, Capatáz, Director de Obra, mantenimiento y amortización de equipos, ropa, guantes, calzados, elementos de seguridad, fletes generales, limpieza de obra y final de obra, etc					
32.00	GASTOS GENERALES	GLOBAL	1	397.300	397.300	0
<b>TOTAL SIN IVA</b>				<b>U\$S</b>	<b>3.015.348</b>	<b>509.652</b>